ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση διαχωριστικών από οιοδήποτε υλικό μετά θυρών και παραθύρων άνευ προσοχής	ΟΙΚ Ν22.40.10	ΟΙΚ 2275	1	m2	350,00	5,00	1.750,00	
2	Αφαίρεση πλακών ψευδοροφής μετά προσοχής	ΟΙΚ Ν22.55	ΟΙΚ 2275	2	m2	760,00	1,50	1.140,00	
3	Ενοικίαση κάδου προϊόντων καθαιρέσεων	ΟΙΚ Ν2180.1	ΟΙΚ 2180	3	τεμ.	5,00	130,00	650,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	4	m*cm (dm2)	750,00	17,00	12.750,00	
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	5	m2	20,00	16,80	336,00	
6	Καθαίρεση μεταλλικού σκελετού ανάρτησης ψευδοροφών κάθε τύπου, άνευ προσοχής	ΟΙΚ Ν22.53.1.Α	ΟΙΚ 2275	6	m2	760,00	0,80	608,00	
7	Καθαρισμός επιφανειών τοίχων και οροφής χώρου παλαιού studio	ΟΙΚ Ν2264.3.1.Α	ΟΙΚ 5471	7	αποκ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
8	Απομάκρυνση με προσοχή και επανατοποθέτηση γωνιών σοβατεπί διαδρόμου Αίθουσας Σύνταξης	ΟΙΚ Ν2264.3.2.Β	ΟΙΚ 5471	8	αποκ.	1,00	300,00	300,00	
9	Καθαίρεση τοιχοποιίας προς διαμόρφωση ανοιγμάτων	ΟΙΚ Ν22.30.1	ΟΙΚ 2221	9	m2	70,00	35,00	2.450,00	
	Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							**21.484,00**	**21.484,00**
	1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Στεγανοποίηση εξωτερικού αρμού συναρμογής κτιρίου Ραδιομεγάρου με προσθήκη κατ'επέκταση - οροφή από τραπεζοειδή λαμαρίνα	ΟΙΚ Ν79.35.1	ΟΙΚ 7935	10	τρ.μ.	45,00	90,00	4.050,00	
2	Περιμετρική στεγάνωση εξωτερικού υαλοστασίου	ΟΙΚ Ν79.36.1.Α	ΟΙΚ 7936	11	ΤΕΜ	18,00	90,00	1.620,00	
3	Επίστρωση δαπέδου με ηχοαπορροφητικό αφρώδες βινυλικό ετερογενές δάπεδο πάνω σε αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα	ΟΙΚ Ν7397.20.2	ΟΙΚ 7397	12	m2	900,00	26,68	24.012,00	
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	13	m2	130,00	12,40	1.612,00	
5	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	14	m2	11,00	13,50	148,50	
							Σε μεταφορά	**31.442,50**	**21.484,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**31.442,50**	**21.484,00**
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	15	m2	85,00	6,70	569,50	
7	Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά	ΟΙΚ Ν77.90.2	ΟΙΚ 7791	16	m2.	1.000,00	7,00	7.000,00	
	Σύνολο : 1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**39.012,00**	**39.012,00**
	1.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Σοβατεπιά πλάτους 8 έως 10 cm από MDF πάχους 10 mm, τα οποία βάφονται με ριπολίνη νερού στο χρώμα του τοίχου	ΟΙΚ Ν53.50.1.2	ΟΙΚ 5351	17	ΜΜ	250,00	4,00	1.000,00	
2	Δίφυλλη θύρα αλουμινίου με οριζόντιο χώρισμα και υαλοπίνακες, με μπάρα πανικού και μηχανισμό για μαγνητική κάρτα	ΟΙΚ Ν65.00.3.2	ΟΙΚ 6501	18	ΤΕΜ	3,00	2.000,00	6.000,00	
3	Επιπλο διαχωριστικό γραφείων αίθουσας σύνταξης	ΟΙΚ Ν5470.5.Α	ΟΙΚ 5471	19	αποκ.	15,00	800,00	12.000,00	
4	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη μπατική με επένδυση φορμάικα	ΟΙΚ Ν54.50.1.Α	ΟΙΚ 5446.1	20	m2	9,00	130,00	1.170,00	
5	Ποδιές παραθύρων από MDF 19 χιλ βαμμένο με ριπολίνη νερού	ΟΙΚ Ν54.85.1.Α	ΟΙΚ 5626	21	m2	3,00	50,00	150,00	
6	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	22	kg	1.925,00	3,10	5.967,50	
7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	23	kg	160,00	2,80	448,00	
8	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	24	m2	5,00	200,00	1.000,00	
9	Εσωτερικά χωρίσματα από αλουμίνιο	ΟΙΚ Ν65.31.1.Α	ΟΙΚ 6531	25	m2	240,00	160,00	38.400,00	
10	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	26	m2	130,00	13,00	1.690,00	
11	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	27	m2	160,00	25,90	4.144,00	
12	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	28	m2	10,00	22,50	225,00	
13	Μεταλλικός σκελετός ανάρτησης εξοπλισμού - TV από την οροφή	ΟΙΚ Ν61.31.1.Α	ΟΙΚ 6118	29	kg	900,00	3,00	2.700,00	
14	Σιδηρές εν γένει κατασκευές από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 200 mm	ΟΙΚ Ν\61.05.Α	ΟΙΚ 6104	30	kg	1.000,00	3,50	3.500,00	
15	Κλείθρο ασφαλείας για θύρες πρεσσαριστές μετά χειρολαβών.	ΟΙΚ Ν14.77.8	ΟΙΚ 1476	31	τεμ.	4,00	20,00	80,00	
16	Ανυψωμένο δάπεδο αποτελούμενο από ρυθμιζόμενα στηρίγματα	ΟΙΚ Ν5301.2.Α	ΟΙΚ 5301	32	m2	80,00	65,00	5.200,00	
17	Ενίσχυση οπής για διαμόρφωση παραθύρων	ΟΙΚ Ν65.00.3.Α	ΟΙΚ 5471	33	ΤΕΜ	3,00	300,00	900,00	
	Σύνολο : 1.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							**84.574,50**	**84.574,50**
							Σε μεταφορά		**145.070,50**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**145.070,50**
	1.4. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων πλακών ψευδοροφής	ΟΙΚ Ν22.58.1.Α	ΟΙΚ 2275	34	m2	600,00	1,50	900,00	
2	Επισκευή υδρορρόης	ΟΙΚ Ν22.74.6	ΟΙΚ 2274.1	35	ΤΕΜ	2,00	80,00	160,00	
3	Διαχωριστικό από μονούς υαλοπίνακες triplex 5+5	ΟΙΚ Ν76.25.1	ΟΙΚ 7609.2	36	m2	14,00	180,00	2.520,00	
4	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.35.02	ΟΙΚ 7626.2	37	m2	13,00	280,00	3.640,00	
	Σύνολο : 1.4. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**7.220,00**	**7.220,00**
	1.5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.5.1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ								
1	Πρίζα SCHUKO μονή 2Π+Γ,16 Α /220 V, ,λευκή ή πράσινη, ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)	ΑΤΗΕ Ν8732.9	ΗΛΜ 40	38	ΤΕΜ	4,00	12,77	51,08	
2	Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ κ.λπ., για φωτιστικά σώματα ενδ. τυπου PANEL LED LEDVANCE VALUE 600, 40W,4000K,3600 lm,ψευδοροφής διαστάσεων 595x595χ9mm.	ΑΤΗΕ Ν8994.5.7	ΗΛΜ 59	39	τεμ.	111,00	68,00	7.548,00	
3	Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 200x60x1,00 mm	ΑΤΗΕ Ν8799.6.1	ΗΛΜ 34	40	m.	60,00	13,50	810,00	
4	Πλαστικό κανάλι διμερές τύπου LEGRAND με καπάκι 130x50mm.	ΑΤΗΕ Ν8799.46	ΗΛΜ 41	41	m	30,00	21,00	630,00	
5	Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 100Χ60Χ1 mm	ΑΤΗΕ Ν8799.34	ΗΛΜ 34	42	m	60,00	8,16	489,60	
6	Κολώνα διέλευσης καλωδίων ισχυρών και ασθενων ρευμάτων με κάλυμμα απο PVC λευκό ενδεικτικου τυπου LEGRAND 3,90 εως 5,00 m	ΑΤΗΕ Ν8799.10	ΗΛΜ 41	43	ΤΕΜ	17,00	229,28	3.897,76	
7	Πρίζα SCHUKO διπλή 2Π+Γ,16 Α /220 V, κόκκινη ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)	ΑΤΗΕ Ν8732.11	ΗΛΜ 40	44	ΤΕΜ	276,00	19,92	5.497,92	
8	Εργασία εκτοποθέτησης υπαρχόντων καλωδίων,φωτιστικών,ηλεκτρικών πινάκων κ.λπ.	ΑΤΗΕ 8774.7.7Ν	ΟΙΚ 2171	45	αποκ.	1,00	1.800,00	1.800,00	
9	Πρίζα SCHUKO διπλή 2Π+Γ,16 Α /220 V, λευκή ή πράσινη ενδ. τύπου Lengrande κατάλληλη για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι διμερές τύπου DLP της Legrand 150χ65 (πλατος έκαστου καπακιού 65 mm)	ΑΤΗΕ Ν8732.12	ΗΛΜ 40	46	ΤΕΜ	40,00	15,08	603,20	
							Σε μεταφορά	**21.327,56**	**152.290,50**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**21.327,56**	**152.290,50**
10	Λήψη φωτιστικού σημείου απλό ή κομμιτατέρ ή αλερετούρ κ.λπ., για φωτιστικά σώματα ενδ. τύπουLEDVANCE LINEAR INDIVILED D/I 1200 γραμμικό κρεμαστό 42W,4000K ,5050 lm, διαστάσεων μήκους 1200 mm.	ΑΤΗΕ N8994.5.8	ΗΛΜ 59	47	τεμ.	20,00	170,00	3.400,00	
11	Πλαστικό κανάλι διμερές 150x65mm με δύο καπάκια 65 mm έκαστο, ενδ. τύπου LEGRAND	ΑΤΗΕ N8799.47	ΗΛΜ 41	48	m	360,00	26,09	9.392,40	
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.2	ΗΛΜ 46	49	m	3.200,00	7,54	24.128,00	
13	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	50	m	1.000,00	5,42	5.420,00	
14	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2	ΑΤΗΕ 8766.5.4	ΗΛΜ 46	51	m	40,00	11,20	448,00	
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 50 mm2	ΑΤΗΕ 8774.1.9	ΗΛΜ 47	52	m	100,00	13,42	1.342,00	
16	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 mm2	ΑΤΗΕ 8774.1.11	ΗΛΜ 47	53	m	400,00	20,40	8.160,00	
17	Ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας UPS της αίθουσας σύνταξης σύμφωνα με το σχεδιο(Η.Π.1)	ΑΤΗΕ 8840.4.11N	ΗΛΜ 52	54	ΤΕΜ	1,00	12.550,00	12.550,00	
18	Εργασία τροποποίησης υφιστάμενου ηλεκτρικών πινάκων(Η.Π.Δ1) και υφιστάμενου πίνακα κλιματισμού της αίθουσας σύνταξης	ΑΤΗΕ 8765.7.6N	ΗΛΜ 48	55	αποκ.	1,00	1.115,05	1.115,05	
19	Ηλεκτρικός μεταλλικός επίτοιχος υποπίνακας UPS χώρου Ρ138 (Χ07,08,09)	ΑΤΗΕ 8840.4.30N	ΗΛΜ 52	56	ΤΕΜ	1,00	514,42	514,42	
20	Εγκατάσταση πυρανίχνευτών	ΑΤΗΕ 8829.29N	ΗΛΜ 49	57	κατ' αποκ.	1,00	1.525,00	1.525,00	
21	Φωτιστικό ασφαλείας led 3 W,1,5h,IP40	ΑΤΗΕ 8975.7N	ΗΛΜ 59	58	ΤΕΜ	13,00	24,98	324,74	
22	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	59	m	100,00	5,07	507,00	
23	Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1,00 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο	ΑΤΗΕ N8776.5	ΗΛΜ 46	60	m	200,00	2,36	472,00	
24	Κανάλι τύπου LEGRAND-DLP διαστάσεων 20Χ12,5 mm	ΑΤΗΕ 8732.3N	ΗΛΜ 41	61	m	25,00	4,04	101,00	
	Σύνολο : 1.5.1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ							**90.727,17**	**90.727,17**
	1.5.2. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ								
1	Πρίζα (TV) τηλεόρασης σε πλαστικό κανάλι	ΑΤΗΕ 8826.3.3N	ΗΛΜ 49	62	ΤΕΜ	26,00	9,91	257,66	
2	Καλώδιο TV τύπου VECTOR, ομοαξονικό 75Ω	ΑΤΗΕ 8798.1.9N	ΗΛΜ 47	63	m.	200,00	2,01	402,00	
3	Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη δύο στοιχεία, τύπου RJ45, cat 6A, ενδεικτικού τύπου Legrand, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.	ΑΤΗΕ N8830.6	ΗΛΜ 49	64	ΤΕΜ	22,00	17,68	388,96	
							Σε μεταφορά	**1.048,62**	**243.017,67**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**1.048,62**	**243.017,67**
4	Καλώδιο S-FTP 4 ζευγών κατηγορίας 6A	ΑΤΗΕ N8783.23	ΗΛΜ 48	65	m	16.670,00	1,95	32.506,50	
5	Πρίζα Voice θωρακισμένη δύο στοιχεία, τύπου RJ45, cat 6A, ενδεικτικού τύπου Legrand, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.	ΑΤΗΕ N8830.7	ΗΛΜ 49	66	ΤΕΜ	147,00	17,68	2.598,96	
6	Πρίζα δεδομένων (data) θωρακισμένη ένα στοιχείο, τύπου RJ45, cat 6A, ενδεικτικού τύπου Legrand, τοποθετημένη σε πλαστικό κανάλι καλωδίων.	ΑΤΗΕ N8830.8	ΗΛΜ 49	67	ΤΕΜ	340,00	14,92	5.072,80	
7	Εργασία διασύνδεσης των νέων Rack με υπάρχοντες κατανεμητές τηλεφωνικού κέντρου	ΑΤΗΕ 8765.7.7N	ΗΛΜ 48	68	αποκ.	1,00	1.550,00	1.550,00	
8	Εργασία μάτισης,επέκτασης της υφιστάμενης οπτικής ίνας που είναι διασυνδεδεμένα τα υπάρχοντα Rack και συνδεσή της στα νέα rack	ΑΤΗΕ 8765.7.8N	ΗΛΜ 48	69	αποκ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
9	Rack το οποίο θα περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τη λειτουργία της δομημένης καλωδίωσης.	ΑΤΗΕ 8765.7.9N	ΗΛΜ 48	70	αποκ.	2,00	4.200,00	8.400,00	
10	Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ διαστάσεων 400x60x1,5 mm	ΑΤΗΕ N8799.8.3	ΗΛΜ 34	71	m	70,00	37,14	2.599,80	
	Σύνολο : 1.5.2. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ							**54.776,68**	**54.776,68**
	1.5.3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
1	Εργασία προσεκτικής εκτοποθέτησης, μετακίνησης και επανατοποθέτησης υπαρχόντων στομίων, πλένουμ, εύκαμπτων αεραγωγών,χειριστηρίων καναλάτων μονάδων κ.λπ.	ΑΤΗΕ 8774.12N.1	ΗΛΜ 85	72	αποκ.	1,00	4.500,00	4.500,00	
2	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ254 mm (χωρίς μόνωση) εσωτερικά με κράμα αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά με ανθεκτικό pvc.	ΑΤΗΕ 8537.3.15N	ΗΛΜ 35	73	m	25,00	7,55	188,75	
3	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ229 mm με μόνωση υαλοβάμβακα (υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου.	ΑΤΗΕ 8537.4.18N	ΗΛΜ 35	74	m	20,00	12,03	240,60	
4	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ180 mm (χωρίς μόνωση) εσωτερικά με κράμα αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά με ανθεκτικό pvc.	ΑΤΗΕ 8537.3.12N	ΗΛΜ 35	75	m	20,00	5,73	114,60	
							Σε μεταφορά	**5.043,95**	**297.794,35**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**5.043,95**	**297.794,35**
5	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ203 mm (χωρίς μόνωση)εσωτερικά με κράμα αλουμινίου 3ων επιστρώσεων και εξωτερικά με ανθεκτικό pvc.	ΑΤΗΕ 8537.3.13Ν	ΗΛΜ 35	76	m	20,00	6,10	122,00	
6	Αντλία θερμότητας τύπου split inverter,ψυκτικής ικανότητας 9.000 btu/h και ανάλογης θερμαντικής	ΑΤΗΕ 8557.5Ν2	ΗΛΜ 52	77	ΤΕΜ	1,00	723,42	723,42	
7	Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter ψυκτικής ικανότητας 17.000 btu/h και ανάλογης θερμαντικής	ΑΤΗΕ 8557.4Ν	ΗΛΜ 32	78	ΤΕΜ	1,00	1.633,42	1.633,42	
8	Στομίο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, οροφής, με ρυθμιζόμενες περσίδες Διαστάσεων 350x350 mm, με εσωτερικό διάφραγμα	ΑΤΗΕ 8542.12Ν	ΗΛΜ 40	79	τεμ	2,00	89,20	178,40	
9	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ203 mm με μόνωση υαλοβάμβακα (υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου.	ΑΤΗΕ 8537.4.11Ν	ΗΛΜ 35	80	m	20,00	10,78	215,60	
10	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου Φ 180 mm με μόνωση υαλοβάμβακα (υποαλεργικός) πάχους 25 mm) εξωτερικά θα αποτελείται από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυστερική μεμβράνη και εσωτερικά με ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου.	ΑΤΗΕ 8537.5.17Ν	ΗΛΜ 35	81	m	20,00	10,26	205,20	
11	Εργασία εκτοποθέτησης-αποξήλωσης διευθέτησης υπαρχόντων αεραγωγών απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ,στομίων, ηλεκτρικών πινάκων καλωδίων,εσχαρών που βρίσκονται στο διάδρομο έξω απο την αίθουσα σύνταξης	ΑΤΗΕ 8774.30Ν	ΗΛΜ 35	82	αποκ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
12	Αντλία θερμότητας τύπου split Inverter ψυκτικής ικανότητας 12.000 btu/h και ανάλογης θερμαντικής	ΑΤΗΕ 8557.6Ν1	ΗΛΜ 32	83	ΤΕΜ	1,00	1.048,42	1.048,42	
	Σύνολο : 1.5.3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ							**10.670,41**	**10.670,41**
	Σύνολο : 1.5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								**156.174,26**
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								**308.464,76**
							Σε μεταφορά		**308.464,76**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**308.464,76**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	55.523,66
			Άθροισμα						**363.988,42**
			Απρόβλεπτα					15,00%	54.598,26
			Άθροισμα						**418.586,68**
			ΦΠΑ					24,00%	100.460,80
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**519.047,48**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ε. ΜΑΝΑΣ

Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ

Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Τμήμα Η/Μ Έργων

Ε. ΝΑΚΟΥ

Για το Τμήμα Δομικών Έργων

Μ. ΡΑΠΤΗ

Εγκρίθηκε Διεύθυνση Δομικών & Η -Μ Έργων

Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από TZANIS POLYKANDRIOTIS
Ημερομηνία: 2020.03.30 09:43:54 EEST